ZOUTLEEUW 2e AFD. Sectie B 1e blad
ZOUTLEEUW 1e AFD. Sectie B enig blad
ZOUTLEEUW 1e AFD. Sectie C 1e blad
Steenweg
Tiensestraat
Leeuwerweg
Vestendreef
Kruisveldstraat
Oude Kassei
Bax Dyk
Schipstraat
Kleine Gete
Prof. E. Vliegenstraat
Bogaerdenstraat
Kapelstraat
Prins Leopoldplaats
Dr. R. Lowetstraat
Grote Markt/Vleesstraat
Predikherenstraat
Beekstraat
Begijnhofstraat
Poortebrugstraat
Vergunningsplichtige stedenbouwkundige handeling RELIEFWIJZIGING
Vergunningsplichtige stedenbouwkundige handeling RIOLERING
PROJECTGRENS
Wandafluiter
Terugslagklep
Opstelplaats mobiele pomp
Breuksteen LMA 5/40
Nieuw te bouwen constructie C3 (zie plan BA_06470070-RIOLERING_C_N_2_C3)
Nieuw te bouwen constructie C4 (zie plan BA_06470070-RIOLERING_C_N_2_C4)
Nieuw te bouwen constructie C5 (zie plan BA_06470070-RIOLERING_C_N_2_C5)
Nieuw te bouwen constructie C6 (zie plan BA_06470070-RIOLERING_C_N_2_C6)
Nieuw te bouwen constructie C7 (zie plan BA_06470070-RIOLERING_C_N_2_C7)
Nieuw te bouwen constructie C9 (zie plan BA_06470070-RIOLERING_C_N_2_C9)
Nieuw te bouwen constructie C10 (zie plan BA_06470070-RIOLERING_C_N_2_C10)
Nieuw te bouwen constructie C13 (zie plan BA_06470070-RIOLERING_C_N_2_C13)
Terugslagklep op bestaande inlaat
Ruwe steen CP90/180 met tussenvulling van gebroken grind + geotextiel
Opbreken bestaande inbuizing
Behoud bestaande wandelverbinding tussen Tiensestraat en Vestendreef
Doorgang voorzien (zie plan BA_06470070-RELIEF_PRT_N_6)
Slopen bestaande inbuizing bij start der werken, correctie maken tussen gracht en overgelegde inbuizing
Trap voorzien op dijk voor wandelaars (zie plan BA_06470070-RELIEF_PRT_N_5)
Wandelpad voorzien op dijk
Sonderen en ophogen bestaande afvoering
Oppervlakkige afgraving
Nieuwe gracht aansluiten op bestaande gracht
Behoud bestaande gracht
Bestaande dijk
Afdekking met mengsel van steen en aarde ifv bereikbaarheid opstelplaats pomp
Verharde weg met dolomiet en waterdoorlatende fundering van gebroken steenslag
Plaatselijke verhoging van de rijweg met zorgvuldig opbreken en terugplaatsen van kasseien (zie plan BA_06470070-RELIEF_PRT_N_2)
Betonnen buis Ø600 mm
Helling 5%
Inspectieput
Aanplant van nieuwe bomenrij in verlengde van 3 reeds aanwezige lindebomen
Vellen van bestaande populieren
Zomerlinde O 200
Zomerlinde O 300
Zomerlinde O 100
Populier O 140
Populier O 250
Robinia O 200
Rode beuk
Hazelaar O 50
Appel O 100
Appel O 120
Okkernoot O 200
PRL dijk 1
PRL dijk 2
PRL As gracht 4
95.18
128.37
51.03
117.26
68.16
56.27
51.46
122.00
110.41
119.57
99.82
94.60
83.68
115.13
41.90
38.70
41.23
29.45
1
2
3
4
1/250
0
2.5
5
7.5
15m
Hooghtes in meter TAW
Maten uitgedrukt in meter

P:\RI\5106470070_VMM_Dijle_Zenne_Demer_perceel2_hoogwaterbescherming_Kleine_Gete_Zoutleeuw\INFRA\DRAW\30_Permit\31_Urb Perm\BA_06470070_I_N.dwg - BA_06470070_I_N_2 (20250306.1304)